

## STEP DE VERBIER-BAGNES

### REHABILITATION - FAISABILITE

#### Caractéristiques

- Analyses de variantes d'assainissement des bétons, établissement des devis estimatifs détaillés pour l'étude de faisabilité

#### Particularités

- Etudes de variantes et devis en sous-traitance du bureau pilote : Bonnard et Gardel à Lausanne, M. S. Bielser

## PROBLÉMATIQUE



### Projet

Réhabilitation des STEP de  
Verbiere-Bagnes.

### Prestations

- Etablissement des  
méthodes de restructuration  
et de réalisation.

- Etablissement des devis  
détaillés de la réhabilitation  
et des ouvrages neufs pour  
l'étude de faisabilité.

Date octobre 2007

#### 6 Protection des bétons

##### Filtres

Egrésage et nettoyage des surfaces de radier	170m <sup>2</sup>	25.00	4'250.00
Egrésage et nettoyage des surfaces de mur	770m <sup>2</sup>	40.00	30'800.00
Traitement du joint radier - mur	125m	100.00	12'500.00
Bouche pore, radier	170m <sup>2</sup>	35.00	5'950.00
Bouche pores murs	770m <sup>2</sup>	40.00	30'800.00
Traitement de finition radier	170m <sup>2</sup>	35.00	5'950.00
Traitement de finition, mur	770m <sup>2</sup>	40.00	30'800.00
PV zone de marnage	125m <sup>2</sup>	25.00	3'125.00
Ponts de travail	1gl	10'000.00	10'000.00

