

## BASSIN CIMO

### PRODUCTION D'EAU INDUSTRIELLE

#### Caractéristiques

- Réalisation d'une étanchéité collée en plein, 530 m<sup>2</sup>, dans un bassin de préparation d'eau industrielle, propriété de la société Cimo à Monthey

#### Particularités

- Le site chimique de Monthey planifie chaque année un arrêt de production de 3 jours afin de pouvoir réaliser des travaux de maintenance. Entre le jeudi 09.10.08 à 16h00 et le lundi 13.08.10 à 05h00, les 530 m<sup>2</sup> d'étanchéité ont été réalisés.

## PROBLÉMATIQUE



#### *Projet*

*Recherche de solutions appropriées, permettant le respect des délais.*

#### *Prestations*

- *Planification d'une couverture provisoire et de l'étanchéité.*
- *Coordination avec Alpiq, Cimo et des tiers*
- *Projet, mise en soumission et Direction des Travaux*

*Date : Octobre 2008*

