

TUNNEL DE GOBET

CFF

Données de construction :

- Parois de pieux sécants et parois clouées aux portails Est et Ouest
- Démontage et évacuation du pont de Glarey au portail Est en une nuit
- Avancement tunnel en terrain meuble avec voûtes-parapluies systématiques
- Exécution du mur Sud de Glarey sous trafic ferroviaire.

PROBLÉMATIQUE



Le bureau PRA a participé à la réalisation du tunnel de Gobet en tant que partenaire du groupement d'ingénieurs mandataire.

Ses principales contributions ont été les suivantes :

- *Concept de démontage et d'évacuation en une nuit du pont enjambant les voies CFF dans le quartier de Glarey*
- *Projet d'exécution du mur Sud du portail Est de Glarey, avec mesures de protection pour le maintien du trafic ferroviaire et ouverture provisoire dans le mur pour l'accès en phase de travaux*

