

TUNNEL DES EVOUETTES

DTEE-SRTCE, Arrondissement 3 – Bas Valais

Description générale du projet

La route de contournement des Evouettes est une route bidirectionnelle qui s'inscrit dans le prolongement de la route H144 depuis Villeneuve (VD) en direction de St-Gingolph (VS). Le tracé de 1'400 m comprend les ouvrages suivants :

- Raccordement au giratoire Sud
- Trémie et portail Sud
- Tranchée couverte (44 m) et locaux techniques Sud : parois berlinoises et parois de pieux sécants (h = 8 ÷ 16 m)
- Tunnel en terrain meuble (657 m) : avancement avec prévoûtes systématiques en jetting
- Tranchée couverte (64 m) et locaux techniques Nord : parois berlinoises et parois de pieux sécants (h = 8 ÷ 15 m), bloc de jetting vertical (h = 17.5 m)
- Portail et trémie Nord
- Raccordement au giratoire Nord.

PROBLÉMATIQUE



Le groupement GITEV, piloté par le bureau PRA est mandaté pour les études et l'exécution du tunnel de contournement des Evouettes.

Le bureau PRA a assuré la coordination général du projet auprès du Maître d'ouvrage.

Il s'est occupé de façon spécifique des études relatives aux deux zones de portails Nord et Sud ainsi que des tranchées couvertes et des travaux spéciaux.

Les études jusqu'à la phase d'appel d'offres se sont déroulées de 2013 jusqu'au début 2015.

Le démarrage des travaux est planifié prochainement, en fonction des disponibilités financières.

